

1- DISTRIBUCIÓ XARXA GAS

Actualment, quasi la totalitat dels trams afectats per les obres de millora d'infraestructura i instal·lacions, dels trams dels carrers objecte del present projecte, ja disposen de xarxa de distribució de GasNatural, la qual va ser instal·lada l'any 1991. Per tant, no es durà a terme cap mena de modificació, ampliació i/o renovació.

Així doncs, durant l'obertura de rases, pas de noves instal·lacions i posteriorment rebliment, en tot moment caldrà assegurar la seguretat de la xarxa de gas natural existent, garantint la seguretat de la instal·lació durant l'obertura de les rases on hi hagi l'esmentada xarxa, durant el pas de les noves instal·lacions i posterior rebliment de les rases.

La rasa tipus sota vorera serà de 30 cm d'amplada i garantirà una profunditat mínima de 60 cm respecte la generatriu superior de la canonada i es reomplirà amb material seleccionat de la pròpia obra compactada fins al 98% del PM.

Cal incidir en la importància que durant el rebliment de totes les rases que hi hagi una canonada de gas, en el cas que es facin compactacions, aquestes es faran de manera que la transmissió de vibracions a la canonada de gas, no superi els 30mm/s.

En tot moment, serà d'obligat compliment que tot el personal i empreses de l'obra, vetllin pel compliment de les indicacions de seguretat que s'adjunten en aquest mateix annex, i que provenen de l'empresa GasNatural

Per altra banda, no s'executarà la xarxa de gas natural sense haver rebut la conformitat i autorització de l'empresa GasNatural.