

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 04 Voreres			
F2194JK4	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,a<=2m,martell trenc. Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	8,05
		VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS	
F2191304	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc. Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	3,61
		TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
F2194XJ3	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,a<=1m,compres. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 1 m d'amplària, amb compressor	7,73
		SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	
F21DQG02	u	Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm formigó,m.mec.+càrrega cam. Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,52
		QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
EW2KRA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (Ordre MAM/304/2002). Criteri d'amidament de m3 de volum de cada tipus de residu dipòsit a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.	6,43
		SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
EPQ2R45069	m3	Càrrega mec.+transp terres monodipòsit/centre recic.,camió 12t,r Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	9,88
		NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 02 Moviment de terres			
E2221622	m3	Excavació rasa h<=1,5m i amplada<1,5m, terr.tràns.,m.mecànic i m Excavació de rases per a pas d'instal·lacions, de fins a 1,5 m de fondària i fins a 1,5m d'amplada, en terreny de trànsit, a raó d'excavació, meitat amb mitjans manuals i meitat amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.	14,45
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
DASF111	m3	Reblert rasa/pou sorra de riu rentada, neta, solta Reblert de rasa o pou amb de riu de D<5mm, rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terrosses, en tongades de 20 cm com a màxim.	30,76
		TRENTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
F2A11000	m3	Subministr.terra selec.aport. pròpia excavació. Subministrament de terra seleccionada i adequada d'aportació, provinent de la pròpia excavació.	15,42
		QUINZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
SANM0102H	m³	Subministrament de formigó per a protecció de tubs i conductes s Formigó en massa HM-20/P/20/I 200kg/m3 per a creuament de rases sota calçada, per protegir tubs instal·lacions elèctriques, aigua, gas, enllumenat públic, de manera que el tub quedi protegit fins a 25cm per sobre del llit del tub de PE DN:160mm .	101,80
		CENT UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 03 Sanejament			
FD5J6F0E	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM- Caixa per a embornal completament instal·lada i col·locada, de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs connexió de mà d'obra i material amb tub pvc de D:200mm, a xarxa existent amb encolat, i pro- tecció amb formigó fins a la seva generatriu. Inclòs col·locació reixes dels embornals substituïts. CENT VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	128,47

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 04 Voreres			
F227F00F	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl. màx.=1,5m,95%PM Repàs i piconatge de sòl de rasa d'1,5m d'amplària màx., amb compactació del 95% PM	2,78
		DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
F9365H11	m3	Base formigó HA-25/B/20/IIa, camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	93,45
		NORANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
E9E1D215	m2	Paviment panot vorera raspallat a l'àcidl30x30x4cm,preu alt,col. Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, model raspallat a l'àcid amb còdols vistos, preu alt, sobre 3 cm de sorra-ciment, col.locat a l'estesa a truc de maceta, amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.	24,81
		VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
SAN021	m	Vorada recta formigó T1 ICA,20x9x100cm S, B, H col.locat s/base Vorada tipus T-1 model ICA, de mides 20x9x100cm (altxampladaxllargada) recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5MPa), segons UNE-EN 1340, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	30,54
		TRENTA EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
F9787GN1	m	Rigola HM-30/P/20/I, ampl.=30cm,h=25-30cm Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	10,00
		DEU EUROS	
E9Z4AA16	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a Subministrament i col.locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20x20 D:8-8 B500SD, per al control de la fisuració superficial del paviment o solera. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	4,05
		QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS	
F9F16141	m2	Pavim.llabordí 10x20cm,g=10cm,preu sup.,sob/10cm sorra,rebl.jun Paviment de llambordí color terri clar, de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra-ciment de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	37,49
		TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
SAN01MSM	u	Partida a l'alça per imprevistos en qualsevol fase obra Partida a l'alça, i sempre a justificar a davant la Direcció Facultativa, per a qualsevol imprevist durant la fase d'execució de l'obra.	2.047,43
		DOS MIL QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 05 Enllumenat públic			
ASAN1001	u	Desmuntatge de punt de llum de braç, ancorat a façana <7m altura Desmuntatge de punt de llum ancorat a façana, format per braç, llumera, caixa de fussibles i cable de connexió, inclòs trasllat al magatzem municipal.	83,99
		VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
ASAN1002	m	Arrencada cable 1kV,d'enllumenat públic, grapat a façana a <7m a Desmuntatge de cable de coure, amb aïllament de 1000V, fixat amb grapes a façana a una altura de treball <7m, inclòs transport a dipòsit controlat de gestió de residus i cànon.	3,86
		TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
ASANT1003	m	Arrencada cable 1kV, d'enllumenat públic, soterrat d'incs conduct Arrencada i desmuntatge de cable de coure revestit amb aïllament 1kV, instal·lat dins conducte soterrat en rasa a fondària 0,4m.	1,90
		UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
ASANT1004	u	Desmuntatge muntants conversió aèria-soterrat fixat a façanes Desmuntatge de muntants metàl·lics de 2m de conversions d'instal·lació d'enllumenat aeri-soterrat fixats a façana	24,24
		VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
FG380902	m	Subministre i estesa subt. conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Subministre i estesa de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, dins l'interior de rasa existent.	4,84
		QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EG311506	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.locat dins tub. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat dins tub.	4,66
		QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
FGD1222E	u	Piqueta connex.terra acer,gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra, totalment col·locada i instal·lada. Inclòs part proporcional d'elements auxiliars, brides de connexió, cable aïllament 750V color groc-verd.	26,80
		VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
FHM11L22	u	Columna ac.galv.troncocònica,h=7m,base plat.+porta,dau form. Subministre, muntatge i aplomat de columna de planxa d'acer galvanitzat/carbó, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament, amb placa base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclou caixa fussibles i cablejat de connexió inerior.	368,36
		TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
AABSANT21	u	Unitat d'acoplament i instal·lació de llumera desmuntada QS-2L Acoplament i instal·lació de llumera desmuntada prèviament tipus QS-2L, amb l'equip auxiliar, inclòs nova làmpada de 100W VSAP	93,23
		NORANTA-TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
AACSANT22	u	Protector (3P+N) sobretensions permanents amb IGA incorporat I:2 Protector per a sobretensions permanents amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.	92,19
		NORANTA-DOS EUROS amb DINO CÈNTIMS	
AADSANT23	u	Partida a l'alça d'elements de connexió de la nova xarxa al quad Partida a l'alça de connexió de la nova instal·lació xarxa enllumenat a quadre general de protecció i comandament ubicat al c/Molí de Salt. Inclòs mà d'obra i material (tubs, connexions, conductors, petit material usat, ...).	297,00
		DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS	
AAESANT24	u	Partida a justificar per a tasques manteniment enllumenat durant Partida a justificar per l'empresa que executi l'obra objecte d'aquest capítol i partida, en quant a tasques de manteniment de l'enllumenat provisionall durant l'execució de les obres.	2.000,00
		DOS MIL EUROS	
FDK2A6F3	u	Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 38x38x55cm, per a encreuament de carrers i canvis de direcció, per a instal·lacions d'enllumenat exterior públic. Amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra.	68,17
		SEIXANTA-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
FDKZ3154	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	36,25
		TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat polietilè,DN=90mm,,impacte=20J,resist.comp Tub corbable corrugat de 90mm de diàmetre nominal, inclòs maneguet de connexió entre tubs. De polietilè de doble capa, llisa la interior i coarrugada l'exterior, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.	2,93
		DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 06 Instal·lació elèctrica			
01ELEC01	u	Instal·lació soterrat línies BT, segons cia. FecsaEndesa Realització de tota la instal·lació de soterrar els cables de Baixa Tensió, que actualment són aèries. Consistent en el desmuntatge de l'actual línia aèria, estesa cable de Baixa Tensió 3x240-1x150mm, reforma, subministrament, marxar i mesurar plànols, supervisió d'obres, permisos/legalització i gestió ambiental de residus, segons pressupost de la Companyia Subministradora FecsaEndesa.	30.161,80
		TRENTA MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
SAN01MAR1	u	Previsió d'imprevistos durant l'execució de l'obra. Previsió d'imprevistos en un 5% del pressupost d'execució de la partida de distribució elèctrica de BT. En què s'haurà de justificar a la Direcció Facultatives	1.508,09
		MIL CINQ-CENTS VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS	
SAN022MAR2	m	Tub PE, D:160mm, per a soterrament instal. electr. BT. Tub corbable corrugat de 160mm de diàmetre nominal, inclòs maneguet de connexió entre tubs. De polietilè de doble capa, llisa la interior i coarrugada l'exterior, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.	5,17
		CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 07 Xarxa subministre aigua potable			
01AIG012	u	Renovació xarxa aigua potable, segons pressupost Cia.subministra Renovació xarxa aigua potable, dels trams segons plànols, del c/Migdia, c/Ponent i c/Perelló. Realització de tota la instal·lació renovació de l'actual instal·lació. Consistent en el desmuntatge de la xarxa actual de Fc, estesa de nova xarxa conductes PE, inclòs connexions, reforma, subministrament, marcar i mesurar plànols, supervisió d'obres, permisos/legalització i gestió ambiental de residus, segons pressupost de la Cia. proveïdora Prodaisa.	17.111,98
			DISSET MIL CENT ONZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
SF54RF	u	Previsió d'imprevistos durant l'execució de l'obra Previsió d'imprevistos en un 5% del pressupost d'execució de la partida de distribució elèctrica de BT. En què s'haurà de justificar a la Direcció Facultatives.	855,60
			VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 08 Telefonía			
TELF01	u	Armari exterior de telefonía de mides 80x50x25cm obre peu formig Armari exterior de telefonía, de mides 80x50x25cm (alt x ample x fons), col·locat sobre peu de formigó vibrat mides 20x70x40cm (llarg x ample x fons), , per a instal·lacions de telefonía inclosa tapa calu i pany, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l.	90,82
		NORANTA EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
TELF02	u	Pericó amb tapes formigó telefonía tipus H, mides 960x860x820mm Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat mides 960x860x820mm, tipus H, per a instal·lacions de telefonía inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l de 15 cm de gruix.	453,61
		QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
TELF03	m	Canalitz. 4 tubs pvc rígids,D:110mm telefonica, dins dau formigó Prisma de canalització per a xarxa soterrada de telefonía, format per 4 tubs pvc rígids de diàmetre 110mm cadascú amb gruix 1,8mm i dau de recobriment, resistència a l'impacte 12J, resist. compressió 250N, col·locat en recobriment de dau de formigó de 45x41cm de formigó HM-20/P/20/l. S'inclou la separació dels tubs.	34,77
		TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
FDK256F3	u	Arqueta-H 40x40x60cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus M de mides 40x40x60cm (llarg x ample x alt)l per a instal·lacions de telefonía inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l de 15 cm de gruix. Inclòs el transport i descàrrega a obra.	136,16
		CENT TRENTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
FZ729TH1K	m	Tub corbable corrugat polietilè,DN=63mm,,impacte=20J,resist.comp Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,43
		DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 09 Seguretat i salut laboral			
H1411111	u	Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,88
		SIS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
H142BB00	u	Pantalla p/prot.proj.particules,policarbon.transp.,abat.p/acobl. Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnes dielèctric	9,07
		NOU EUROS amb SET CÈNTIMS	
H1441201	u	Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	0,72
		ZERO EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
H1455710	u	Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abracció per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	2,26
		DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
B145N5DB	u	Manyoples material ailla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd Parella de manyoples de material aillant per a treballs elèctrics, classe 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, homologades segons UNE-EN 420	92,09
		NORANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS	
B1421110	u	Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	5,42
		CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
H1465277	u	Parella botes baixes,seguretat industrial,p/encofrador,resist.hu Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	23,80
		VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
H147N000	u	Faixa prot.dorsolumbar Faixa de protecció dorsolumbar	21,41
		VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
B1485800	u	Armill reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. Armill reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	17,39
		DISSET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
B1487500	u	Impermeabletip.enginyer.,p/treballs construcció,jaq.+cap.+pant.,ni Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340	5,20
		CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS	
H152U000	m	Tanca advertència malla taronja polietilè Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	2,17
		DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 10 Control de qualitat			
BV21SA09	u	Mostreig+Abrams+flexotrac.,3prov.prism.15x15x60cm Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	106,45
			CENT SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BV2L430D	u	Determ.coef.absorció aigua,1most.3peces vorada prefab.form. Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340	78,66
			SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
BV1D8208	u	Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 108	57,37
			CINQUANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS