

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 04 Voreres			
F2194JK4	m2	Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,a<=2m,martell trenc. Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	
		Maquinaria	8,05
		TOTAL PARTIDA.....	8,05
F2191304	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc. Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	
		Maquinaria	3,61
		TOTAL PARTIDA.....	3,61
F2194XJ3	m2	Demol.paviment mescla bituminosa.g<=20cm,a<=1m,compres. Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 1 m d'amplària, amb compressor	
		Ma d'obra	5,36
		Maquinaria	2,29
		Materials	0,08
		TOTAL PARTIDA.....	7,73
F21DQG02	u	Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm formigó,m.mec.+càrrega cam. Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
		Maquinaria	4,52
		TOTAL PARTIDA.....	4,52
EW2KRA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (Ordre MAM/304/2002). Criteri d'amidament de m3 de volum de cada tipus de residu dipòsit a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.	
		Materials	6,43
		TOTAL PARTIDA.....	6,43
EPQ2R45069	m3	Càrrega mec.+transp terres monodipòsit/centre recic.,camió 12t,r Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
		Maquinaria	9,88
		TOTAL PARTIDA.....	9,88

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 02 Moviment de terres			
E2221622	m3	Excavació rasa h<=1,5m i amplada<1,5m, terr.trans.,m.mecànic i m Excavació de rases per a pas d'instal·lacions, de fins a 1,5 m de fondària i fins a 1,5m d'amplada, en terreny de trànsit, a raó d'excavació, meitat amb mitjans manuals i meitat amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.	
		Ma d'obra	6,67
		Maquinària	7,78
		TOTAL PARTIDA.....	14,45
DASF111	m3	Reblert rasa/pou sorra de riu rentada, neta, solta Reblert de rasa o pou amb de riu de D<5mm, rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terrosses, en tongades de 20 cm com a màxim.	
		Ma d'obra	0,05
		Maquinària	0,26
		Materials	30,45
		TOTAL PARTIDA.....	30,76
F2A11000	m3	Subministr.terra selec.aport. pròpia excavació. Subministrament de terra seleccionada i adequada d'aportació, provinent de la pròpia excavació.	
		Ma d'obra	2,81
		Maquinària	3,99
		Materials	8,62
		TOTAL PARTIDA.....	15,42
SANM0102H	m³	Subministrament de formigó per a protecció de tubs i conductes s Formigó en massa HM-20/P/20/I 200kg/m3 per a creuament de rases sota calçada, per protegir tubs instal·lacions elèctriques, aigua, gas, enllumenat públic, de manera que el tub quedi protegit fins a 25cm per sobre del llit del tub de PE DN:160mm .	
		Ma d'obra	5,86
		Materials	95,94
		TOTAL PARTIDA.....	101,80

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 03 Sanejament			
FD5J6F0E	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM- Caixa per a embornal completament instal·lada i col·locada, de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs connexió de mà d'obra i material amb tub pvc de D:200mm, a xarxa existent amb encolat, i pro- tecció amb formigó fins a la seva generatriu. Inclòs col·locació reixes dels embornals substituïts.	
		Ma d'obra	67,77
		Materials	60,70
		TOTAL PARTIDA.....	128,47

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 04 Voreres			
F227F00F	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl. màx.=1,5m,95%PM Repàs i piconatge de sòl de rasa d'1,5m d'amplària màx., amb compactació del 95% PM	
		Ma d'obra	1,05
		Maquinària	1,73
		TOTAL PARTIDA.....	2,78
F9365H11	m3	Base formigó HA-25/B/20/IIa, camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	
		Ma d'obra	10,78
		Maquinària	0,61
		Materials	82,06
		TOTAL PARTIDA.....	93,45
E9E1D215	m2	Paviment panot vorera raspallat a l'àcid30x30x4cm,preu alt,col. Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, model raspallat a l'àcid amb còdols vistos, preu alt, sobre 3 cm de sorra-ciment, col.locat a l'estesa a truc de maceta, amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.	
		Ma d'obra	15,25
		Maquinària	0,04
		Materials	9,52
		TOTAL PARTIDA.....	24,81
SAN021	m	Vorada recta formigó T1 ICA,20x9x100cm S, B, H col.locat s/base Vorada tipus T-1 model ICA, de mides 20x9x100cm (altxampladaxllargada) recta de peces de formigó , doble capa, amb secció normalitzada per a vianants , de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	
		Ma d'obra	13,65
		Maquinària	0,00
		Materials	16,89
		TOTAL PARTIDA.....	30,54
F9787GN1	m	Rigola HM-30/P/20/I, ampl.=30cm,h=25-30cm Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	
		Ma d'obra	1,75
		Materials	8,25
		TOTAL PARTIDA.....	10,00
E9Z4AA16	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a Subministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20x20 D:8-8 B500SD, per al control de la fisuració superficial del paviment o solera. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.	
		Ma d'obra	0,98
		Materials	3,07
		TOTAL PARTIDA.....	4,05
F9F16141	m2	Pavim.llabordí 10x20cm,g=10cm,preu sup.,sob/10cm sorra,rebl.jun Paviment de llambordí color terri clar, de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra-ciment de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	
		Ma d'obra	18,62
		Maquinària	0,15
		Materials	18,72
		TOTAL PARTIDA.....	37,49
SAN01MSM	u	Partida a l'alça per imprevistos en qualsevol fase obra Partida a l'alça, i sempre a justificar a davant la Direcció Facultativa, per a qualsevol imprevist durant la fase d'execució de l'obra.	
		TOTAL PARTIDA.....	2.047,43

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 05 Enllumenat públic			
ASAN1001	u	Desmuntatge de punt de llum de braç, ancorat a façana <7m altura Desmuntatge de punt de llum ancorat a façana, format per braç, llumera, caixa de fussibles i cable de connexió, inclòs trasllat al magatzem municipal.	
		Ma d'obra	35,65
		Maquinaria	47,10
		Materials	1,24
		TOTAL PARTIDA.....	83,99
ASAN1002	m	Arrencada cable 1kV,d'enllumenat públic, grapat a façana a <7m a Desmuntatge de cable de coure, amb aïllament de 1000V, fixat amb grapes a façana a una altura de treball <7m, inclòs transport a dipòsit controlat de gestió de residus i cànon.	
		Ma d'obra	2,38
		Maquinaria	1,42
		Materials	0,06
		TOTAL PARTIDA.....	3,86
ASANT1003	m	Arrencada cable 1kV, d'enllumenat públic, soterrat dins conducte Arrencada i desmuntatge de cable de coure revestit amb aïllament 1kV, instal·lat dins conducte soterrat en rasa a fondària 0,4m.	
		Ma d'obra	1,43
		Maquinaria	0,47
		TOTAL PARTIDA.....	1,90
ASANT1004	u	Desmuntatge muntants conversió aèria-soterrat fixat a façanes Desmuntatge de muntants metàl·lics de 2m de conversions d'instal·lació d'enllumenat aeri-soterrat fixats a façana	
		Ma d'obra	23,77
		Maquinaria	0,47
		TOTAL PARTIDA.....	24,24
FG380902	m	Subministre i estesa subt. conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Subministre i estesa de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, dins l'interior de rasa existent.	
		Ma d'obra	2,85
		Materials	1,99
		TOTAL PARTIDA.....	4,84
EG311506	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x6mm2,col.locat dins tub. Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat dins tub.	
		Ma d'obra	1,90
		Materials	2,76
		TOTAL PARTIDA.....	4,66
FGD1222E	u	Piqueta connex.terra acer.gruix 300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra, totalment col·locada i instal·lada. Inclòs part proporcional d'elements auxiliars, brides de connexió, cable aïllament 750V color groc-verd.	
		Ma d'obra	10,93
		Materials	15,87
		TOTAL PARTIDA.....	26,80
FHM11L22	u	Columna ac.galv.troncocònica,h=7m,base plat.+porta,dau form. Subministre, muntatge i aplomat de columna de planxa d'acer galvanitzat/carbó, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament, amb placa base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclou caixa fussibles i cablejat de connexió interior.	
		Ma d'obra	29,18
		Maquinaria	36,65
		Materials	302,53
		TOTAL PARTIDA.....	368,36

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
AABSANT21	u	Unitat d'acoplament i instal·lació de llumera desmuntada QS-2L Acoplament i instal·lació de llumera desmuntada prèviament tipus QS-2L, amb l'equip auxiliar, inclòs nova làmpada de 100W VSAP	
		Ma d'obra	25,19
		Maquinaria	16,06
		Materials	51,98
		TOTAL PARTIDA.....	93,23
AACSANT22	u	Protector (3P+N) sobretensions permanents amb IGA incorporat I:2 Protector per a sobretensions permanents amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.	
		Ma d'obra	25,19
		Materials	67,00
		TOTAL PARTIDA.....	92,19
AADSANT23	u	Partida a l'alça d'elements de connexió de la nova xarxa al quadre Partida a l'alça de connexió de la nova instal·lació xarxa enllumenat a quadre general de protecció i comandament ubicat al c/Molí de Salt. Inclòs mà d'obra i material (tubs, connexions, conductors, petit material usat,).	
		Materials	297,00
		TOTAL PARTIDA.....	297,00
AAESANT24	u	Partida a justificar per a tasques manteniment enllumenat durant Partida a justificar per l'empresa que executi l'obra objecte d'aquest capítol i partida, en quant a tasques de manteniment de l'enllumenat provisionall durant l'execució de les obres.	
		Materials	2.000,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.000,00
FDK2A6F3	u	Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lilit sorra Pericó de 38x38x55cm, per a encreuament de carrers i canvis de direcció, per a instal·lacions d'enllumenat exterior públic. Amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre lilit de sorra.	
		Ma d'obra	49,06
		Materials	19,11
		TOTAL PARTIDA.....	68,17
FDKZ3154	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	
		Ma d'obra	14,02
		Materials	22,23
		TOTAL PARTIDA.....	36,25
FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat polietilè,DN=90mm,,impacte=20J,resist.comp Tub corbable corrugat de 90mm de diàmetre nominal, inclòs maneguet de connexió entre tubs. De polietilè de doble capa, llisa la interior i coarrugada l'exterior, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.	
		Ma d'obra	1,08
		Materials	1,85
		TOTAL PARTIDA.....	2,93

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 06 Instal·lació elèctrica			
01ELEC01	u	Instal·lació soterrat línies BT, segons cia. FecsaEndesa Realització de tota la instal·lació de soterrar els cables de Baixa Tensió, que actualment són aèries. Consistent en el desmuntatge de l'actual línia aèria, estesa cable de Baixa Tensió 3x240-1x150mm, reforma, subministrament, marxar i mesurar plànols, supervisió d'obres, permisos/legalització i gestió ambiental de residus, segons pressupost de la Companyia Subministradora FecsaEndesa.	
		Materials	30.161,80
		TOTAL PARTIDA.....	30.161,80
SAN01MAR1	u	Previsió d'imprevistos durant l'execució de l'obra. Previsió d'imprevistos en un 5% del pressupost d'execució de la partida de distribució elèctrica de BT. En què s'haurà de justificar a la Direcció Facultatives	
		Materials	1.508,09
		TOTAL PARTIDA.....	1.508,09
SAN022MAR2	m	Tub PE, D:160mm, per a soterratament instal. electr. BT. Tub corbable corrugat de 160mm de diàmetre nominal, inclòs maneguet de connexió entre tubs. De polietilè de doble capa, llisa la interior i coarrugada l'exterior, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.	
		Ma d'obra	1,08
		Materials	4,09
		TOTAL PARTIDA.....	5,17

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 07 Xarxa subministre aigua potable			
01AIG012	u	<p>Renovació xarxa aigua potable, segons pressupost Cia.subministra</p> <p>Renovació xarxa aigua potable, dels trams segons plànols, del c/Migdia, c/Ponent i c/Perelló. Realització de tota la instal·lació renovació de l'actual instal·lació. Consistent en el desmuntatge de la xarxa actual de Fc, estesa de nova xarxa conductes PE, inclòs connexions, reforma, subministrament, marcar i mesurar plànols, supervisió d'obres, permisos/legalització i gestió ambiental de residus, segons pressupost de la Cia. proveidora Prodaisa.</p>	
		Materials	17.111,98
		TOTAL PARTIDA.....	17.111,98
SF54RF	u	<p>Previsió d'imprevistos durant l'execució de l'obra</p> <p>Previsió d'imprevistos en un 5% del pressupost d'execució de la partida de distribució elèctrica de BT. En què s'haurà de justificar a la Direcció Facultatives.</p>	
		Materials	855,60
		TOTAL PARTIDA.....	855,60

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 08 Telefonia			
TELF01	u	<p>Armari exterior de telefonia de mides 80x50x25cm obre peu formig</p> <p>Armari exterior de telefonia, de mides 80x50x25cm (alt x ample x fons), col·locat sobre peu de formigó vibrat mides 20x70x40cm (llarg x ample x fons), , per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa calu i pany, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l.</p>	<p>Ma d'obra 1,75</p> <p>Maquinària 6,99</p> <p>Materials 82,08</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 90,82</p>
TELF02	u	<p>Pericó amb tapes formigó telefonia tipus H, mides 960x860x820mm</p> <p>Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat mides 960x860x820mm, tipus H, per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l de 15 cm de gruix.</p>	<p>Ma d'obra 20,41</p> <p>Maquinària 6,99</p> <p>Materials 426,21</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 453,61</p>
TELF03	m	<p>Canalitz. 4 tubs pvc rígids,D:110mm telefonica, dins dau formigó</p> <p>Prisma de canalització per a xarxa soterrada de telefonia, format per 4 tubs pvc rígids de diàmetre 110mm cadascú amb gruix 1,8mm i dau de recobriment, resistència a l'impacte 12J, resist. compressió 250N, col·locat en recobriment de dau de formigó de 45x41cm de formigó HM-20/P/20/l. S'inclou la separació dels tubs.</p>	<p>Ma d'obra 5,86</p> <p>Materials 28,91</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 34,77</p>
FDK256F3	u	<p>Arqueta-H 40x40x60cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lilit sorra</p> <p>Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus M de mides 40x40x60cm (llarg x ample x alt)l per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l de 15 cm de gruix. Inclòs el transport i descàrrega a obra.</p>	<p>Ma d'obra 17,44</p> <p>Materials 118,72</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 136,16</p>
FZ729TH1K	m	<p>Tub corbable corrugat polietilè,DN=63mm,,impacte=20J,resist.comp</p> <p>Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada</p>	<p>Ma d'obra 0,83</p> <p>Materials 1,60</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 2,43</p>

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 09 Seguretat i salut laboral			
H1411111	u	Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	
		Materials	6,88
		TOTAL PARTIDA.....	6,88
H142BB00	u	Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,abat.p/acobl. Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnes dielèctric	
		Materials	9,07
		TOTAL PARTIDA.....	9,07
H1441201	u	Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	
		Materials	0,72
		TOTAL PARTIDA.....	0,72
H1455710	u	Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	
		Materials	2,26
		TOTAL PARTIDA.....	2,26
B145N5DB	u	Manyoples material ailla.,p/treballs elèctrics,cl.3,logotip verd Parella de manyoples de material aillant per a treballs elèctrics, classe 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, homologades segons UNE-EN 420	
		Materials	92,09
		TOTAL PARTIDA.....	92,09
B1421110	u	Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	
		TOTAL PARTIDA.....	5,42
H1465277	u	Parella botes baixes,seguretat industrial,p/encofrador,resist.hu Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	
		Materials	23,80
		TOTAL PARTIDA.....	23,80
H147N000	u	Faixa prot.dorsolumbar Faixa de protecció dorsolumbar	
		Materials	21,41
		TOTAL PARTIDA.....	21,41
B1485800	u	Armill reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. Armill reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	
		TOTAL PARTIDA.....	17,39
B1487500	u	Impermeabletip.enginyer.,p/treballs construcció,jaq.+cap.+pant.,ni Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN 340	
		TOTAL PARTIDA.....	5,20
H152U000	m	Tanca advertència malla taronja polietilè Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	
		Ma d'obra	1,05
		Materials	1,12
		TOTAL PARTIDA.....	2,17

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 10 Control de qualitat			
BV21SA09	u	Mostreig+Abams+flexotrac.,3prov.prism.15x15x60cm Mostreig, realització del con d'Abams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5	
		TOTAL PARTIDA.....	106,45
BV2L430D	u	Determ.coef.absorció aigua,1most.3peces vorada prefab.form. Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340	
		TOTAL PARTIDA.....	78,66
BV1D8208	u	Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 108	
		TOTAL PARTIDA.....	57,37