

Referència Sol·licitud: 0353984 NSGIGI

AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
PERELLO, 120
17180 - VILABLAREIX
GIRONA

Número	099	2009	
Data	10	02	2009
Hora		19:09	

Benvolguts:

En relació amb la sol·licitud de modificació d'instal·lacions Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal a MIGDIA, MOLI SALT-PERELLO, VILABLAREIX, 17180, GIRONES, (GI) hem procedit a l'estudi de la solució tècnica pel desplaçament d'instal·lacions.

Aquests treballs que heu de realitzar, la valoració econòmica no es contempla en aquesta solució tècnica, consisteixen en una variant.

Adjuntem detall dels tràmits necessaris per a la realització d'aquestes instal·lacions pel vostre compte, d'acord amb les normes tècniques i de seguretat reglamentàries i conforme a les Normes Tècniques d'Endesa Distribución. Un cop executades aquestes instal·lacions hauran de ser cedides a l'empresa distribuïdora, que se'n responsabilitzarà del seu manteniment i operació.

Els treballs que afecten a instal·lacions de distribució en servei, per raons de seguretat, seran realitzats directament per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, essent l'import d'aquests treballs el que es detalla a continuació:

- Pressupost:	30.161,80 €
- IVA en vigor (16%)	4.825,89 €
- Total Import Abonar SOL-LICITANT:	34.987,69 €

El detall dels treballs a realitzar per EDE s'adjunten en document annex.

El termini de validesa d'aquest punt de connexió i pressupost, el desglossament del qual s'indica en el document annex, és de 3 mesos.

Si és del vostre interès, podeu fer efectiu l'import mencionat mitjançant transferència bancària efectuada al compte indicat a peu de pàgina, fent constar en el justificant la referència de la sol·licitud. Us preguem que ens envieu còpia del justificant al nº de fax que figura al final d'aquest escrit.

Per tal d'evitar situacions de risc és necessari que extremeu les mesures de seguretat preventiva mantenint, en les obres de l'entorn de les instal·lacions elèctriques a modificar, les distàncies de seguretat establertes en els reglaments vigents, atès que aquestes instal·lacions han de continuar en tensió fins que sigui possible la seva retirada, un cop finalitzats els treballs de desplaçament que heu de realitzar.

Observacions : Basat a permisos oficials i particulars. Permisos particulars, nínxols amb porta metàl·lica per a CDU, caixes BT, obra civil i adaptació d'escomeses a càrrec del sol·licitant. El client haurà d'aportar el projecte de les instal·lacions que construirà acompanyat d'una planificació dels treballs abans de començar-los per la seva aprovació prèvia, a més d'aportar la legalització i els permisos abans de posar en servei la instal·lació.

Agraint la vostra confiança, restem a la vostra disposició per atendre qualsevol consulta o aclariment sobre aquestes condicions tecnicoeconòmiques al telèfon 902 53 41 00 a través del Gestor de Nous Subministraments Sr. Francesc Puigvert.

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal



02 de febrer de 2009

Forma de pagament
TRANSFERENCIA BANCARIA A COMPTE : 2100 2931 91 0200133036
INDICAR REFERENCIA SOL-LICITUD NÚMERO 0353984 NSGIGI
REMETRE CÒPIA JUSTIFICANT TRANSFERÈNCIA AL FAX Nº 972 22.18.24

TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ I CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT (CATALUNYA)

D'acord amb l'article 11.3 de la "Norma Tècnica Particular – Generalitats", aprovada per la DGEMISI amb la Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006, el projecte elèctric es presentarà a FECSA Endesa abans del seu visat en el Col·legi Oficial corresponent, per a la seva revisió per part dels Serveis Tècnics de Nous Subministraments.

La revisió del projecte per part de FECSA Endesa no implica una validació de la seva idoneïtat respecte a la reglamentació oficial que li sigui d'aplicació ni els càlculs que comporti. La intervenció de la distribuïdora es limita a comprovar si s'ajusta a les Normes Tècniques Particulars de FECSA Endesa i a les indicacions assenyalades en l'estudi tècnic de resposta a la petició de subministrament.

Si el projecte es considera ajustat a les NTP's us recordem que, una vegada visat pel Col·legi Professional que correspongui, heu d'obtenir tots els permisos oficials i de particulars necessaris per a dur a terme les obres.

- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d'execució haurà de ser comunicada prèviament a FECSA Endesa per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta modificació.
- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la distribuïdora.
- L'empresa a qui s'assigni l'execució de l'obra haurà de tenir la qualificació empresarial adient per a poder dur a terme aquest tipus d'instal·lacions.

Correspon al sol·licitant, i és de la seva íntegra responsabilitat, l'execució de les feines per donar el subministrament esmentat; no obstant, atès que les instal·lacions que formen part de la xarxa de distribució, un cop acabades, han de ser cedides a la distribuïdora per incorporar-les a la xarxa segons disposa la Normativa legal d'aplicació, la distribuïdora podrà fer supervisions per comprovar que l'obra s'ajusta al Projecte, a les Normes Tècniques Particulars de FECSA Endesa i a les indicacions assenyalades en l'estudi tècnic de resposta a la petició de subministrament.

Previ a l'inici dels treballs, es definirà a les persones, que al llarg de la seva realització es constituïran en interlocutors i es concretaran les fites d'execució amb la:

- Signatura d'un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i el Promotor, que reguli les fites i altres aspectes de l'obra, si la distribuïdora ho considera necessari.
- Aportació del calendari previst de treballs que inclourà, com a mínim, les dates d'inici, d'obertura de rases, d'estesa de conductors, d'execució de les connexions elèctriques i final d'obres. En cas de construir el local per un centre de transformació s'indicarà la data prevista de col·locació de la malla i piques de posada a terra. Cas de tractar-se de línies aèries hi haurà de constar les dates previstes per a la cimentació dels suports.
- Presentació de l'ASSUMEIX per part del Director d'Obra.

El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la possible variació de les dates previstes per les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran fora de la simple visualització "in situ".

Finalitzada l'obra, per tal de procedir al tràmit de canvi de titularitat del projecte i dels permisos i poder procedir a la petició de l'Autorització Administrativa del projecte a nom d' Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, serà precis que ens faciliteu la següent documentació:

- Tres còpies del projecte visat pel Col·legi professional corresponent.
- Original de les autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats
- Originals dels permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació econòmica per la indemnització corresponent, si s'ha donat el cas.
- Document signat de cessió del projecte i dels permisos a favor de l'empresa distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes.
- Conveni de cessió d'ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui.
- Conveni de Cessió de la propietat de les instal·lacions a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.

Altra documentació que caldrà aportar abans de la posada en servei de la instal·lació:

- Certificat d'acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en què sigui necessari.
- Plànols definitius "As Built" acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, en format digital i tres còpies en format paper, referenciada amb un mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis.



La Creu 5
17002 - Girona

- Certificat d'acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en xarxes subterrànies, signat pel Director d'Obra, d'acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d' 11 agost 1993).
 - Aval bancari pel 15,0% del valor total de les obres realitzades, per un període de 24 mesos a comptar des de la data de cessió de les instal·lacions, en garantia de cobertura de possibles defectes de construcció, muntatge, mala execució o qualitat dels materials.
 - Protocol d'assaig dels transformadors d'acord amb els que s'estableix a la NTP-CT (en cas de ser aportats pel sol·licitant)
 - Full de verificació i proves dels cables d'alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per FECSA).
 - Altra documentació d'interès a proposta del sol·licitant o a petició de l'empresa distribuïdora.
- El sol·licitant (promotor) aportarà el Certificat de Direcció i Acabament d'Instal·lació Elèctrica i Característiques de la Instal·lació - signat pel Director d'obra i segellat pel Col·legi Professional corresponent-, en el cas que constarà com a titular de la instal·lació Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, amb data com a mínim un mes posterior a la de sol·licitud d'autorització administrativa, per tal que es pugui tramitar l'Autorització de Posada en Servei de la instal·lació.
- Una vegada es disposi de tota la documentació referida anteriorment i de la corresponent Autorització de Posada en Servei, es podrà tramitar el descàrrec per connectar la nova instal·lació a la xarxa de distribució.

Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ I CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT quan Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l'execució de part dels treballs (CATALUNYA).

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior, l'actuació de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies de que el projecte, permisos i llicències estiguin a nom del promotor de la urbanització principal, qui n'assumirà la responsabilitat a través del seu Director d'Obra, Coordinador de seguretat i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

- El projecte elèctric formarà part del projecte general i serà aprovat juntament amb aquest. En el supòsit de que el Projecte elèctric fos una separata del Projecte d'urbanització general, per a la seva futura legalització s'haurà d'aportar un escrit certificant que el projecte elèctric a legalitzar forma part d'un projecte general aprovat.
- En tot cas, les rases i l'obra civil hauran de constar en el projecte general d'urbanització sota la responsabilitat del promotor principal.
- La llicència municipal per a l'execució de les rases la tramitarà el promotor de la urbanització a nom seu. (Si el promotor és una entitat municipal, la llicència serà un escrit de l'Ajuntament on consti l'aprovació del projecte per la Junta de Govern).
- El Director de l'obra de urbanització general serà del promotor o persona per ell delegada.
- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà qui elaborarà l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.
- Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al coordinador, que l'haurà d'aprovar e incloure'l en el pla general de la urbanització.

ESTUDI TÈCNIC NÚM. **EJZWX**

Sol·licitud de subministrament elèctric 00040/001/0353984	Data d'emissió 02/02/2009	Número de pàg. 01
--	------------------------------	----------------------

Nom o raó social del client AJUNTAMENT DE VILABLAREIX	DNI / CIF P1722900F	Telèfon 972405001
Adreça del client PERELLO 120 17180 VILABLAREIX GIRONA		
Adreça del subministrament MIGDIA, MOLI SALT-PE, VILABLAREIX, 17180, GIRONES, (GI)		
Subsector d'activitat DESCONOCIDO		

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
17	ARRANQUE PALOMILLA O POSTECILLO	77,75	1.321,75
188	ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X50-54,6 POR APOYO	3,43	644,84
25	ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X95-54,6 POR APOYO	3,43	85,75
42	ARRANQUE M CABLE RZ 3X50-54,6 POR FACHADA	4,66	195,72
30	ARRANQUE M CABLE RZ 3X95-54,6 POR FACHADA	4,66	139,80
3	COMPL. TET CONEXION REDES O DERIVACION AEREA	15,35	46,05
3	COMPL. TET DESCONEXION REDES O DERIVACION AEREA	12,36	37,08
27	COMPL. TET DESCONEXION ACOMETIDAS RED TRENZADA	9,32	251,64
439	TENDIDO SIMPLE 1 C. 3X1X240-1X150	15,02	6.593,78
20	TENDIDO SIMPLE 2 C. 3X1X240-1X150	30,03	600,60
14	TENDIDO EN TUBULAR 1 C. 3X1X240-1X150	19,00	266,00
6	TENDIDO EN TUBULAR 2 C. 3X1X240-1X150	37,99	227,94
3	DERIV.BT C.SECO 3X240-150 DERIV. 3X240-150-COMPR-	153,37	460,11
4	EMPALME BT SECO 3X240-150 MM2 TERMORRETRACTIL	56,76	227,04
20	CONEX. PAT CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCION LSBT	110,45	2.209,00
38	CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-1X150 MM2	43,95	1.670,10
4	ML ZANJA 1C BT AP.MIXTA-ACERA-T.SECO-LOSET.NORMAL		
14	ML ZANJA 2C BT AP.MIXTA-ACERA-T.SECO-LOSET.NORMAL		
2	ML ZANJA 3C BT AP.MIXTA-ACERA-T.SECO-LOSET.NORMAL		
15	ML ZANJA 1C BT AP.MIXTA-CALZ.-2 T.HORM.-MORTER.ASF		
210	ML ZANJA 1C BT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.		
7	ML ZANJA 2C BT AP.MIXTA-CALZ.-4 T.HORM.-MORTER.ASF		
15	ML ZANJA 2C BT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.		
18	M.L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION DE TIERRAS ZANJ.BT 1 Y 2C SIN TUB.ACERA		
2	M.L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION DE TIERRAS ZANJ.BT 3C SIN TUB.ACERA		
247	M.L. RETIRO CONTINUADO Y APORTACION TIERRA 1 Y 2 C SIN TUBO CALZADA		
38	COMPL. TET CONEXION CUADROS, AD, CGP, Y CAJAS BT	15,85	602,30
5	COMPL. TET CONEXION ACOMETIDAS MONOFASICAS SUBT.	11,08	55,40
22	COMPL. TET CONEXION ACOMETIDAS TRIFASICAS SUBT.	15,85	348,70
11	CATA LOCALIZACION SERVICIOS BT		

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 3 MESOS

ESTUDI TÈCNIC NÚM. **EJZWX**

Sol·licitud de subministrament elèctric 00040/001/0353984	Data d'emissió 02/02/2009	Número de pàg. 02
--	------------------------------	----------------------

Nom o raó social del client AJUNTAMENT DE VILABLAREIX	DNI / CIF P1722900F	Telèfon 972405001
Adreça del client PERELLO 120 17180 VILABLAREIX GIRONA		
Adreça del subministrament MIGDIA, MOLI SALT-PE, VILABLAREIX, 17180, GIRONES, (GI)		
Subsector d'activitat DESCONOCIDO		

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
4	SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME BT		
1	MARCAR, MEDIR. Y CONFEC. PLANO SUP. 15 M -BRIGADA-	550,27	550,27
2	SUPLEM. MARC. MED. CONF. PLANO LONG. SUP. 100M	237,51	475,02
17	DESMONTAJE VIENTO	15,53	264,01
66	ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA BT	23,31	1.538,46
10,68	DEMOLICION PAVIMENTO COMPACTO HASTA 20 CM		
30	DESMONTAJE CIRCUITO DE CABLE SUBTERRANEO	2,34	70,20
26,7	APERTURA ZANJA MANO TODO TERRENO EXCEPTO ROCA		
26,7	RETIRO CONTINUADO DE TIERRAS O CASCOTES		
3	DESCONEXION C. SUBT. BT SUP. 4X50 DE BORNES O TERMIN	19,91	59,73
26,7	TAPADO Y COMPACT. TIERRA IGUAL O SUP. 95% P.M.		
26,7	APORTACION TIERRA PARA COMPACTAR TODO TIPO		
4	REPOSIC. LOSETAS Y BASE HORMIGON CON APORTACION		
9,88	MORTERO ASFALTICO		
32	COMPL. TET EMPALME RED BT SUBT. POR FASE	8,90	284,80
3	COMPL. TET DERIV. T SECO I DER. PAP-SECO BT	51,78	155,34
24	IDENTIF. Y CORTE CABLE SUBT. CUALQ. TENSION	51,60	1.238,40
3	HORA OFICIAL 1	23,86	71,58
27	CINTA AUTOAMALGAMANTE AISL. AT	75,87	75,87
60	FUSIBLE CUCHILLAS TAMAÑO 2 315	5,43	325,80
20	CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA	18,26	365,20
1	INGENYERIA, TOPOGRAFIA I PROJECTE	2.635,41	2.635,41
1	PERMISOS OFICIALS	2.604,76	2.604,76
1	SUPERVISIÓ D'OBRES	2.635,41	2.635,41
1	AVANTPROJECTE	227,94	227,94
1	GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE RESIDUS	600,00	600,00
PRESSUPOST TOTAL:			30.161,80

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 3 MESOS